

## **REGULAMENT PRIVIND NORMELE PENTRU LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA**

### **CAP. I DISPOZIȚII GENERALE**

#### **1.1. Cadrul legal**

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și cele aduse de Ordonanța de urgență nr.13/20.02.2008 și Legea nr.329/05.11.2009;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat în temeiul Legii nr.71/03.06.2011;
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 153/18.11.2014, privind actualizarea altor taxe locale decât cele stabilite de Codul fiscal pentru anul 2015;
- Ordinul comun al Ministerului de Interne și Ministerului Transporturilor nr.1112/411/2000 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră;

#### **1.2. Domeniul de aplicare și scopul Regulamentului**

Prezentul regulament se aplică lucrărilor de reparații/avarii și lucrărilor planificate (construire rețele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri), executate pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Medgidia de către persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și lucrărilor de intervenții în domeniul public și/sau privat aflat în garanție de bună execuție după lucrări de reabilitare/modernizare/reparații și are drept scop stabilirea cadrului tehnic și organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe domeniul public și privat al municipiului, aferent rețelelor tehnico-edilitare și condițiilor privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, străzi, poduri, trotuare, parcuri, piste de biciclete, alei pietonale, terenuri de sport, spații verzi), respectiv:

a) documentele necesare prin care se stabilesc normele pentru realizarea execuției lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Municipiului Medgidia și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, terenurilor de sport, spațiilor verzi, etc. și modul de obținere a acestor documente;

b) prevederi privind controlul efectuat de reprezentanții Primăriei Municipiului Medgidia pe perioada execuției lucrărilor;

c) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor și condițiilor/termenelor stabilite prin documentele obținute;

d) prevederi privind recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

Lucrările realizate vor avea un termen de garanție de bună execuție de 2 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor în cazul lucrărilor executate pe domeniul public și/sau privat care nu este în garanție, iar în cazul lucrărilor executate pe domeniul public și/sau privat care este în garanție pe o perioadă egală sau cea rămasă din garanția prevăzută în proiectul tehnic de reabilitare, dar nu mai puțin de 2 ani, după caz.

Prevederile prezentului Regulament se vor aplica în egală măsură tuturor lucrărilor de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului inclusiv pentru lucrări de refacere care afectează infrastructura aflată în perioada de garanție.

### **1.3. Definirea termenilor utilizați în cadrul prezentului Regulament**

În sensul prezentului Regulament, termenii vor fi înțeleși după cum urmează:

- **Autorizație de construire** – document scris, emis de către Primăria Municipiului Medgidia prin Direcția Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor care se execută la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, în conformitate cu art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- **Acord administrator drum** – document scris, emis de Primăria municipiului, prin DGDPP Medgidia, solicitat de beneficiar în conformitate cu art.11, alin.(7), lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea autorizării lucrărilor de bransamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă.

- **Aviz de intervenție/săpătură** – document scris, emis de către DGDPP Medgidia, în baza unei cereri depuse de către titularul Autorizației de construire/Acordul administratorului drumului, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, terenurilor de sport, spațiilor verzi, etc;

- **Rețele tehnico-edilitare** – ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicații date-voce, etc);

- **Domeniu public al comunei, al orașului sau al municipiului** – bunurile prevăzute în anexa nr.4 a OUG nr.57/2 privind Codul administrativ, precum și alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean;

- **Domeniu privat al comunei, orașului sau municipiului**- totalitatea bunurilor aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

## **Cap.II. PROCEDURA PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA**

### **2.1. NORME PRIVIND LUCRĂRILE PLANIFICATE**

Procedura privind obținerea Avizului/Acordului Administratorului drumului, solicitat prin Certificatul de urbanism în cazul lucrărilor efectuate în conformitate cu art.3 din Legea 50/1991 sau în conformitate cu art.11, alin. 7), lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare, amplasate pe domeniul public al municipiului, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc, terenurilor de sport precum și spațiilor verzi.

*Lucrările de investiții autorizate și intervenție, procedurile pentru refacerea domeniului public în urma intervențiilor definite mai sus se reglementează în acest capitol după cum urmează:*

a) ÎN CAZUL LUCRĂRILOR CARE SE EXECUTĂ ÎN CONFORMITATE cu art. 3 din cuprinsul Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și **necesită autorizație de construire**, Avizul de intervenție/săpătură se va elibera de către DGDPP Medgidia, la cererea beneficiarului.

#### ACTE NECESARE OBTINERII AVIZULUI DE INTERVENȚIE

- Cerere;
- Certificatul de urbanism-copie;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită avizul și identificarea construcției/terenului asupra căreia/căruia se intervine (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pistă de biciclete, etc., teren de sport, spațiu verde);
- Plan de încadrare în zonă;
- Avize conform CU;
- BI/CI/CUI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită avizul (dacă este cazul);
- Dovada achitării taxei aferente obținerii avizului, conform HCL 153 din 18.12.2014 privind actualizarea altor taxe locale, decât cele stabilite de Codul Fiscal pentru anul 2015;
- Contract încheiat cu operatorul de salubritate.

Prin avizul de intervenție se vor preciza condițiile tehnice de realizare a lucrărilor și de readucere a traseului afectat la starea inițială și este valabil pe toată perioada de valabilitate a certificatului de urbanism.

b) ÎN CAZUL LUCRĂRILOR CARE SE EXECUTĂ ÎN CONFORMITATE cu art.11, alin.7), lit.e) din cuprinsul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea autorizării lucrărilor de bransamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă.

Înainte realizării proiectului tehnic și a documentației necesare realizării bransamentului se va obține **Acordul administratorului drumului – document scris, emis de către Primăria Municipiului Medgidia prin DGDPP Medgidia, prin care i se aduce la cunoștință beneficiarului dacă se poate interveni sau nu pe domeniul public asupra căruia se dorește realizarea intervenției sau condițiile în care se poate realiza lucrarea în funcție de regimul de garanție al acestuia.**

#### ACTE NECESARE OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI

- Act de proprietate pentru construcțiile deja existente pentru care se solicită construcția de bransamente/racorduri;
- Plan cadastral, dacă este cazul;
- Plan de încadrare în zonă;
- BI/CI/CUI al beneficiarului lucrării de bransamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;

**Durata de valabilitate a Acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii și va putea fi restransă în funcție de proiectele Primăriei Municipiului Medgidia în zonă și nu acordă dreptul de execuție a lucrării.**

**-Aviz de intervenție/săpătură**-document scris, emis de către DGDPP Medgidia, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor.

## ACTE NECESARE OBTINERII AVIZULUI DE INTERVENȚIE/SĂPĂTURĂ ÎN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT

- Cerere pentru emiterea avizului, care va cuprinde și durata de execuție a lucrării;
- Dovada achitării taxei;
- Act de proprietate pentru construcțiile/terenurile pentru care se solicită construcția de branșamente/racorduri;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pentru domeniul public pentru care se solicită avizul și identificarea construcției existente asupra căreia se intervine ( din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, spațiu verde, etc.);
- Plan de încadrare în zonă;
- BI/CI/CUI al beneficiarului lucrării de branșamente și racorduri sau al reprezentantului acestuia;
- Memoriu tehnic sau prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor ( sunt deschise sau subtraversare) în cazul rețelelor și a zonelor afectate ( carosabil, cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pistă de biciclete, teren de sport, spațiu verde, etc.);
- Documentație tehnică privind evidențierea refacerii domeniului public afectat de executarea lucrărilor de bază, conform metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice sau spațiilor verzi din municipiul Medgidia (copie);
- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție/furnizare, emis de distribuitorul utilității publice (copie);
- Schița de semnalizare rutieră vizată de Biroul Poliției Rutiere;
- Avizele de amplasament de la deținătorii sau administratorii de rețele (apă)canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, rețele de comunicații, după caz) care au rețele în zona unde se propune execuția lucrării;
- Fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor ( din care să reiasă exact amplasamentul pentru care a fost dat Acordul administratorului drumului;
- Contractul încheiat cu operatorul de colectare deșeuri.

**Valabilitatea avizului de intervenție este de 60 de zile, perioadă în care trebuie anunțată începerea lucrării.**

*Neînceperea lucrărilor în perioada de valabilitate a avizului atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.*

Durata execuției lucrărilor va fi de:

- 5-15 zile – 1 branșament;
- 10-20 zile-1 branșament executat prin foraj orizontal.

Aceste termene de execuție se pot prelungi o singură dată cu același număr de zile, din motive justificate și doar pentru lucrările aflate în execuție la momentul solicitării prelungirii, pe baza unei cereri în care se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii, fotografiile care să ateste stadiul lucrării și copie după avizul inițial.

**Pentru prelungirea termenului de execuție nu se percepe taxă.**

**Toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public (structura rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, pistă de biciclete, teren de sport, spațiu verde, etc.) se pot executa numai după obținerea AVIZULUI DE INTERVENȚIE/SĂPĂTURĂ eliberat de DGDPP Medgidia.**

### **Cap.III. CONDITII GENERALE DE LUCRU SI DE REFACERE A ZONELOR AFECTATE, OBLIGATORII PENTRU TITULARUL AVIZULUI DE INTERVENTIE/SĂPĂTURĂ**

- 3.1. Constructorul/executantul lucrărilor care afectează domeniul public și/sau privat este obligat să respecte termenul de execuție menționat în aviz.
- 3.2. Deținătorii/administratorii de utilități sau, după caz, constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat au obligația să anunțe la DGDPP ( direct la sediu sau prin email) data efectivă și ora începerii lucrărilor, cu maxim 2 zile înainte sau, în situații excepționale, anunțarea imediată a lucrărilor, urmand ca un inspector din cadrul DGDPP și/sau un reprezentant al Primăriei să se deplaseze în teren în vederea verificării respectării obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament.
- 3.3.Toate lucrările de intervenție subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminti permanente se vor executa, pe cat posibil, prin foraje orizontale, fără a afecta structura rutieră și, în cazul în care amplasamentul permite, gropile de poziționare vor fi executate pe trotuare, excepție făcand lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate. Tăierea asfaltului se va face cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine.
- 3.4.Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public, constructorul/executantul lucrărilor va împrejmu și proteja zona de intervenție cu gard de protecție sau bandă și elemente de atenționare reflectorizante, inscripționate cu numele societății care execută lucrarea.
- 3.5. Titularul avizului are obligația să nu restricționeze circulația mașinilor sau a pietonilor în zonă, decăt dacă este necesar, cu anunțarea în prealabil a Poliției Locale.
- 3.6. Titularul avizului are obligația să asigure semnalizarea subterană a rețelelor pentru realizarea cărora a solicitat aviz de execuție, cu respectarea condițiilor impuse atat prin proiect, cat și prin Avizul de execuție.
- 3.7. Titularul avizului are obligația să nu folosească materialul umed sau deteriorat rezultat din săpături, pentru umpluturi și să asigure transportarea acestuia, în aceeași zi, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.
- 3.8. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, dacă este cazul, conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut în timpul și după terminarea lucrărilor din cauza neîntreținerii și nesemnalizării corespunzătoare pe perioada lucrărilor, respectiv: refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului.
- 3.9. Proprietarii și administratorii rețelelor tehnico-edilitare sunt obligați să fixeze și să mențină piesele vizibile, cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsufători de gaze, receptori de ape fluviale, hidranți, etc., la cota carosabilului și trotuarelor.

#### **CONDIȚII DE REFACERE A TRASEULUI DE INTERVENȚIE**

##### **A) PENTRU STRĂZI SAU ALEI ASFALTATE CARE NU SUNT ÎN GARANTIE**

a)Refacerea stratului rutier și/sau a trotuarelor se va face conform proiectului tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat, care în detaliile de refacere va ține cont de straturile sistemului rutier existent, iar gradul de compactare va fi în conformitate cu normativele tehnice în vigoare și se vor respecta următoarele faze:

- Realizarea protecției rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;
- Se va executa compactarea și nivelarea infrastructurii (cu utilaje specializate);
- Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;

b) Titularul avizului de intervenție are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

**Termenul de garanție pentru lucrările de refacere a drumurilor publice este de 2 ani.**

#### **B) PENTRU SPAȚII VERZI**

- Se va recupera pe cat posibil vegetația;
  - Se va desface suprafața înierbată/gazonată sub formă de brazde;
  - Se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea;
  - Se va executa umplutura cu pământ.
- Se replantează vegetația sau se înlocuiește;
- Se reface suprafața înierbată.

La refacerea spațiilor verzi modernizate și reabilitate va participa personalul cu atribuții de întreținere a spațiilor verzi.

#### **C) PENTRU STRĂZI ÎN GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE DUPĂ LUCRĂRI DE REABILITARE/ MODERNIZARE/ REPARAȚII**

În mod excepțional, pentru situații deosebite, se pot aproba lucrări tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarul la care structurile rutiere sau îmbrăcămintea asfaltică este nouă și sunt în garanție, cu condiția ca beneficiarul investiției să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului, refacerea drumului public, astfel: pe toată lățimea trotuarului, pe întreaga lungime afectată sau carosabilului, în cazul canalelor longitudinale, conform proiectului tehnic de modernizare și reabilitare ce va fi pus la dispoziție, de Primărie, executantului lucrărilor. Tăierea asfaltului se va face cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine.

În cazul bransamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, fără afectarea carosabilului, refacerea urmand a se executa conform proiectului tehnic de modernizare și reabilitare care va fi pus la dispoziție, de Primărie, executantului lucrărilor.

-Refacerea stratului rutier, trotuarelor, spațiilor verzi, după caz, se va face conform proiectului tehnic verificat de un verficator tehnic autorizat care, în detaliile de refacere, va ține cont de straturile rutiere existente conform proiectului de reabilitare, iar gradul de compactare va fi și el în conformitate cu proiectul prin care s-a realizat reabilitarea străzilor;

- Realizarea semnalizării subterane conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;

- Se va executa compactarea și nivelarea infrastructurii (cu utilaje specializate);
- Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;
- Se va reface îmbrăcămintea asfaltică folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat.

**Lucrările realizate pe aceste străzi vor avea un termen de garanție de bună execuție, cel puțin egal cu cel al străzii pe care se realizează intervenția, dar nu mai puțin de 2 ani.**

### **Cap. IV. MONITORIZAREA LUCRĂRILOR SI A EXECUTIEI DE REFACERE A INFRASTRUCTURII**

Executantul lucrărilor va anunța DGDPP Medgidia cu privire la fiecare etapă a lucrărilor, intervenția în asfalt/spațiu verde/alee, etc, procesul de astupare a șanțului, etapa de turnare a asfaltului și, după caz, reprezentantul DGDPP se va deplasa în teren și va urmări, pe parcursul executării lucrărilor de intervenție și de refacere infrastructură, respectarea prezentului regulament.

## **Cap.V.RECEPTIA LUCRĂRILOR PRIVIND REFACEREA/ADUCEREA DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT, AFECTAT DE LUCRĂRI, LA STAREA INIȚIALĂ, PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE PE BAZĂ DE AVIZ INTERVENȚIE/SĂPĂTURĂ EMIS DE DGDPP MEDGIDIA**

5.1. Titularul Avizului de intervenție/săpătură emis de DGDPP Medgidia, pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public/privat, are obligația să asigure organizarea Recepției lucrărilor privind aducerea traseului afectat de lucrări la starea inițială.

5.2. Recepția se organizează, conform pct.5.1., atunci cand toate lucrările care au făcut obiectul avizării sunt terminate, dar nu mai tarziu de data stabilită în Avizul de intervenție.

5.3. Titularul Avizului de intervenție/săpătură este obligat să convoace comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data recepției.

5.4. Din comisia de recepție vor face parte: titularul avizului eliberat, reprezentantul din partea municipiului Medgidia, dirigintele de șantier și reprezentantul operatorului/ administratorului/ proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente, iar în cazul intervențiilor în spațiile verzi refăcute integral și funcțional, persoana din cadrul Primăriei, cu atribuții de întreținere a spațiilor verzi.

## **Cap.VI. INTERVENȚII ÎN REGIM DE URGENTĂ ÎN CAZ DE AVARII, DEFECTIUNI ACCIDENTALE LA REȚELE SAU CALAMITĂȚI**

6.1.În cazul unor intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele, deținătorii acestora au obligația ca, în termen de maxim o oră de la momentul anunțării dispeceratului sau constatării evenimentului ce necesită intervenția, să informeze Primăria Municipiului Medgidia, cu privire la intenția de a interveni pe domeniul public sau privat, precizand următoarele informații:

- adresa la care se efectuează intervenția;
- estimarea suprafeței zonei afectate;
- durata de execuție care implică și refacerea zonei afectate până la cota de intervenție a executantului lucrării;
- responsabilul lucrării din partea beneficiarului: nume, prenume, telefon.

6.2. Informarea Primăriei Municipiului Medgidia, cu privire la intervențiile în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele, se va face:

- DGDPP Medgidia, la sediu sau telefonic;
- agentului de pază de la Primăria Municipiului Medgidia, de luni până duminică și în sărbătorile legale, indiferent de oră, la nr.de telefon 0241/812300.

6.3.Intervenția de urgență pe domeniul public, de către titularul de rețele, se va realiza cu respectarea următoarelor condiții:

- semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării;
  - tăierea cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine; lățimea minimă de tăiere a marginilor suprafeței pe care se intervine va fi de minim 1,5 m;
  - executarea săpăturii;
  - evacuarea imediată a pământului sau molozului ( orice depozitare a materialului rezultat din săpătură).
- Acesta va fi transportat, de către solicitant, cel mai tarziu până la terminarea lucrării de săpătură.
- aducerea zonei afectate la starea inițială, cu respectarea procedurii de refacere.

6.4.În cazul intervențiilor în caz de urgență, defecțiuni accidentale la rețele, deținătorii acestora au obligația să notifice în scris DGDPP Medgidia, cel mai tarziu în ziua lucrătoare următoare, între orele 08.00-16.30 și să readucă la starea inițială în termen de 30 de zile de la data inceperii lucrării.

Acte necesare intervenție:

- cerere tip;
- act de identitate responsabil de lucrare (copie);
- fișă intervenție.

## **Cap.VII. RECEPȚIA LUCRĂRILOR PRIVIND REFACEREA/ADUCEREA DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AFECTAT DE LUCRĂRI, LA STAREA INICIALĂ, PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE ÎN REGIM DE URGENTĂ ÎN CAZ DE AVARII**

7.1.Se recepționează lucrarea împreună cu deținătorul de rețea, întocmindu-se procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

7.2.Lucrările de refacere infrastructură vor fi în garanția beneficiarului pe o perioadă de 2 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

## **Cap.VIII. CONTRAVENTII, SANCTIUNI, RĂSPUNDERI**

8.1.Constituie contravenții la prezentul Regulament și se sancționează cu amendă, următoarele fapte:

a)Nerespectarea obligației de a anunța în termen de o oră intervențiile de urgență care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului: 400-800 lei;

b)Executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al municipiului, carosabil, trotuar sau zonă verde, fără aviz de intervenție/săpătură sau în baza unui aviz expirat: 1000-2000 lei;

c) Executarea de săpături pe domeniul public sau privat al municipiului, fără anunțarea prealabilă a datei de începere a lucrărilor: 400-800 lei;

d)Neaducerea la starea inițială, cu respectarea tehnologiei de refacere a zonei afectate, de către beneficiarul lucrării: 1000-1500 lei;

e) Nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii: 1000-1500 lei;

f)Neasigurarea circulației în condiții de siguranță precum și nesemnalizarea, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de investiții, intervenții, bransamente și refacerea domeniului public sau privat al municipiului: 2000-2500 lei;

g)Rintroducerea pământului ce nu mai poate fi utilizat, rezultat din săpături, peste rețelele noi, cu excepția zonelor verzi: 1000-1500 lei;

h) Stocarea pe carosabil, zonă verde sau trotuare a materialelor de construcții, moloz, pământ rezultate din lucrări și săpături, pe o perioadă mai mare de 12 ore: 500-1000 lei;

i)Blocarea accesului în curți sau garaje mai mult de 12 ore ( în caz contrar fiind necesară prevederea și montarea podețelor pentru acces): 500-1000 lei.

8.2.Constatatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către reprezentanții Poliției Locale.





**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA**  
905600, Str .Decebal, nr.35,  
Tel: 0241/812300; fax:0241/810619  
e-mail: office@primaria-medgidia.ro  
primaria-medgidia.ro

D.G.D.P.P.  
Str.Republicii,nr 36 B,Medgidia  
Tel: 0241/814.085;Fax: 0241/811.016  
E-mail:dgdpp@primaria-medgidia.ro

## AVIZ DE INTERVENTIE

### IN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA PENTRU SPATII VERZI NR. ----/-----

Urmare a cererii nr. ----/----- depusa de -----  
lucrare executata prin -----, in calitate de beneficiar ,  
conform documentatie anexate-----.

### AVIZAM

Executarea lucrarii de interventie in domeniul public si/ sau privat in  
MUNICIPIUL MEDGIDIA, STR. -----, NR.-----,TITULAR  
dnl/dna-----

### DURATA DE EXECUTIE

Durata de scoatere din folosinta a domeniului public si/ sau privat afectat este de  
----- zile .

Aceste termene de executie se pot prelungi o singură dată cu același număr de  
zile, din motive justificate si doar pentru lucrarile aflate in executie la momentul  
solicitarii prelungirii.

### TERMENUL DE EFECTUARE A LUCRARIII SI DE REFACEREA ZONEI AFECTATE

Data inceperii lucrarii de baza \_\_\_\_\_ data terminarii lucrarilor \_\_\_\_\_  
Prelungirea de la data \_\_\_\_\_ pana la data de \_\_\_\_\_

Carosbil \_\_\_\_ trotuar \_\_\_\_\_ spatii verde \_\_\_\_\_

## GARANTII

Pentru calitatea lucrarilor de baza ( inclusiv fundatia pentru sistemul rutier si al pamantului vegetal pentru spatiile verzi afectate) sunt executate si garantate de beneficiar pe perioada normata a materialului pus in opera raspunzand material si civil

Pentru calitatea lucrarilor de refacere a domeniului public si / sau privat afectat executia si garantia este asigurata pe o perioada de 2 ani de catre -----

## CLAUZELE SPECIALE IN EXECUTIE

### I. Condiții generale de lucru și de refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de interventie/sapatura

1.1. Constructorul/executantul lucrarilor care afectează domeniul public si/sau privat este obligat să respecte termenul de execuție menționat in aviz.

1.2. Deținătorii/administratorii de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat, au obligația să anunțe la DGDPP (la sediu sau prin e-mail) data efectivă și ora privind începerea lucrărilor, cu maxim 2 zile înainte, sau în situații excepționale anunțarea imediată a începerii lucrărilor, urmand ca un inspector din cadrul DGDPP sa se deplaseze in teren în vederea verificării respectării obligațiilor prevazute în prezentul Regulament.

1.3. Toate lucrările de intervenție subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminti permanente, se vor executa pe cat posibil prin foraje orizontale, fără a afecta structura rutiera si in cazul in care amplasamentul permite, gropile de pozitionare vor fi executate pe trotuare, excepție facând lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate. Taierea asfaltului se va face cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine.

1.4. Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui și proteja zona de intervenție cu gard protecție sau banda si elemente de atentionare reflectorizante inscripționate cu numele societății care execută lucrarea

1.5. Titularul avizului are obligatia sa nu restrictioneze circulatia masinilor sau a pietonilor in zona, decat daca este necesar, cu aurtarea in prealabil a politiei locale.

1.6. Titularul avizului are obligatia sa asigure semnalizarea subterana a retelelor, pentru realizarea carora a solicitat aviz de executie, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de execuție.

1.7. Titularul avizului are obligatia sa nu foloseasca materialul umed sau deteriorat rezultat din săpături pentru umpluturi si sa asigurea transportarea acestuia, in aceeași zi, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

1.8. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, daca este cazul, conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier aparut, in timpul si dupa terminarea lucrărilor, din cauza neintretinerii si nesemnalizării corespunzătoare pe perioada lucrărilor, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine in totalitate titularului avizului.

1.9. Proprietarii si administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota carosabilului și trotuarelor.

## II. PENTRU SPATII VERZI

- Se va recupera pe cat posibil vegetația
  - Se va desface suprafața înierbată/gazonata sub formă de brazde;
  - Se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea;
  - Se va executa umplutura cu pământ
- Se replantează vegetația sau se înlocuiește;
- Se reface suprafața înierbată

Pentru spatiile verzi modernizate si reabilite, la refacerea acestora va participa personalului cu atributii de intretinere a spatiilor verzi.

Valabilitatea avizului de interventie este de 60 zile de la data emiterii, perioada in care trebuie anuntata inceperea lucrării.


**DIRECTOR,**

**BENEFICIAR,**

**SEF SERVICIU,**

*Intocmit,*  
**INSPECTOR**

S-a achitat taxa de acordare a avizului de interventie in domeniul public/privat de---  
-----lei, cu chitanta nr.-----, si factura nr.-----



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA**  
905600, Str .Decebal, nr.35,  
Tel: 0241/812300; fax:0241/810619  
e-mail: office@primaria-medgidia.ro  
primaria-medgidia.ro

D.G.D.P.P.  
Str.Republicii,nr 36 B,Medgidia  
Tel: 0241/814.085;Fax: 0241/811.016  
E-mail:dgdpp@primaria-medgidia.ro

ANEXA NR. 2

## AVIZ DE INTERVENTIE

**IN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA  
PENTRU STRAZI SAU ALEI ASFALTATE CARE NU SUNT IN GARANTIE  
NR. ----/-----**

Urmare a cererii nr. ----/----- depusa de -----  
lucrare executata prin -----, in calitate de beneficiar ,  
conform documentatie anexate-----.

### AVIZAM

Executarea lucrarii de interventie in domeniul public si/ sau privat in  
MUNICIPIUL MEDGIDIA, STR. -----, NR.-----, TITULAR  
dnl/dna-----

### DURATA DE EXECUTIE

Durata de scoatere din folosinta a domeniului public si/ sau privat afectat este de  
----- zile .

Aceste termene de executie se pot prelungi o singură dată cu același număr de  
zile, din motive justificate si doar pentru lucrarile aflate in executie la momentul  
solicitarii prelungirii.

### TERMENUL DE EFECTUARE A LUCRARIII SI DE REFACEREA ZONEI AFECTATE

Data inceperii lucrarii de baza \_\_\_\_\_ data terminarii lucrarilor \_\_\_\_\_  
Prelungirea de la data \_\_\_\_\_ pana la data de \_\_\_\_\_

Carosbil \_\_\_\_ trotuar \_\_\_\_\_ spatiu verde \_\_\_\_\_

## GARANTII

Pentru calitatea lucrarilor de baza ( inclusiv fundatia pentru sistemul rutier si al pamantului vegetal pentru spatiile verzi afectate) sunt executate si garantate de beneficiar pe perioada normata a materialului pus in opera raspunzand material si civil

Pentru calitatea lucrarilor de refacere a domeniului public si / sau privat afectat executia si garantia este asigurata pe o perioada de 2 ani de catre -----

## CLAUZELE SPECIALE IN EXECUTIE

### I. Condiții generale de lucru și de refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de interventie/sapatura

1.1. Constructorul/executantul lucrarilor care afectează domeniul public si/sau privat este obligat să respecte termenul de execuție menționat in aviz.

1.2. Deținătorii/administratorii de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat, au obligația să anunțe la DGDPP (la sediu sau prin e-mail) data efectivă și ora privind începerea lucrărilor, cu maxim 2 zile înainte, sau în situații excepționale anunțarea imediată a începerii lucrărilor, urmand ca un inspector din cadrul DGDPP sa se deplaseze in teren în vederea verificării respectării obligațiilor prevazute în prezentul Regulament.

1.3. Toate lucrările de intervenție subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminți permanente, se vor executa pe cat posibil prin foraje orizontale, fără a afecta structura rutiera si in cazul in care amplasamentul permite, gropile de pozitionare vor fi executate pe trotuare, excepție facând lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate. Taierea asfaltului se va face cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine.

1.4. Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui și proteja zona de intervenție cu gard protecție sau banda si elemente de atentionare reflectorizante inscripționate cu numele societății care execută lucrarea

1.5. Titularul avizului are obligatia sa nu restrictioneze circulatia masinilor sau a pietonilor in zona, decat daca este necesar, cu aurtarea in prealabil a politiei locale.

1.6. Titularul avizului are obligatia sa asigure semnalizarea subterana a rețelilor, pentru realizarea carora a solicitat aviz de executie, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de execuție.

1.7. Titularul avizului are obligatia sa nu foloseasca materialul umed sau

deteriorat rezultat din săpături pentru umpluturi și să asigurea transportarea acestuia, în aceeași zi, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

1.8. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, dacă este cazul, conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii și nesemnalizării corespunzătoare pe perioada lucrărilor, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului.

1.9. Proprietarii și administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota carosabilului și trotuarelor.

## **II. Conditii de refacere a traseului de interventie** **PENTRU STRAZI SAU ALEI ASFALTATE CARE NU SUNT IN** **GARANTIE**

2.1 Refacerea stratului rutier și/sau a trotuarelor, se va face conform proiectului tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat, care în detaliile de refacere va ține cont de straturile sistemului rutier existent la fata locului.

În cazul în care există un proiect de reabilitare a strazilor și/sau a trotuarelor, a parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc., refacerea traseului de interventie se va face conform proiectului tehnic de modernizare și reabilitare pus la dispoziție de DGDPP Medgidia.

- Realizare semnalizării subterane a rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;

- Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;

2.2 Titularul Avizului de interventie are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Valabilitatea avizului de interventie este de 60 zile de la data emiterii, perioada în care trebuie anunțată începerea lucrării.

**DIRECTOR,**

**BENEFICIAR,**

**SEF SERVICIU,**

*Intocmit,*  
**INSPECTOR**

S-a achitat taxa de acordare a avizului de interventie în domeniul public/privat de---  
-----lei, cu chitanța nr.-----, și factura nr.-----



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA**  
905600, Str .Decebal, nr.35,  
Tel: 0241/812300; fax:0241/810619  
e-mail: office@primaria-medgidia.ro  
primaria-medgidia.ro

D.G.D.P.P.  
Str.Republicii,nr 36 B,Medgidia  
Tel: 0241/814.085;Fax: 0241/811.016  
E-mail:dgdpp@primaria-medgidia.ro

ANEXA NR.3

## AVIZ DE INTERVENTIE

**IN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA  
PENTRU STRAZI IN GARANTIE DE BUNĂ EXECUȚIE DUPĂ LUCRĂRI  
DE REABILITARE/MODERNIZARE/REPARAȚII  
NR. ----/-----**

Urmare a cererii nr. ----/----- depusa de -----  
lucrare executata prin -----, in calitate de beneficiar ,  
conform documentatie anexate-----.

## AVIZAM

Executarea lucrarii de interventie in domeniul public si/ sau privat in  
MUNICIPIUL MEDGIDIA, STR. -----, NR.-----,TITULAR  
dnl/dna-----

### DURATA DE EXECUTIE

Durata de scoatere din folosinta a domeniului public si/ sau privat afectat este de  
----- zile .

Aceste termene de execuție se pot prelungi o singură dată cu același număr de  
zile, din motive justificate si doar pentru lucrarile aflate in executie la momentul  
solicitarii prelungirii.

### TERMENUL DE EFECTUARE A LUCRARIII SI DE REFACEREA ZONEI AFECTATE

Data inceperii lucrarii de baza \_\_\_\_\_ data terminarii lucrarilor \_\_\_\_\_  
Prelungirea de la data \_\_\_\_\_ pana la data de \_\_\_\_\_

Carosbil \_\_\_\_\_ trotuar \_\_\_\_\_ spatiu verde \_\_\_\_\_

## GARANTII

Pentru calitatea lucrarilor de baza ( inclusiv fundatia pentru sistemul rutier si al pamantului vegetal pentru spatiile verzi afectate) sunt executate si garantate de beneficiar pe perioada normata a materialului pus in opera raspunzand material si civil

Pentru calitatea lucrarilor de refacere a domeniului public si / sau privat afectat executia si garantia este asigurata pe o perioada de --- ani de catre -----

## CLAUZELE SPECIALE IN EXECUTIE

### I. Condiții generale de lucru și de refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de interventie/sapatura

1.1. Constructorul/executantul lucrarilor care afectează domeniul public si/sau privat este obligat să respecte termenul de execuție menționat in aviz.

1.2. Deținătorii/administratorii de utilități sau după caz constructorii/executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat, au obligația să anunțe la DGDPP (la sediu sau prin e-mail) data efectivă și ora privind începerea lucrărilor, cu maxim 2 zile înainte, sau în situații excepționale anunțarea imediată a începerii lucrărilor, urmand ca un inspector din cadrul DGDPP sa se deplaseze in teren în vederea verificării respectării obligațiilor prevazute în prezentul Regulament.

1.3. Toate lucrările de intervenție subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminti permanente, se vor executa pe cat posibil prin foraje orizontale, fără a afecta structura rutiera si in cazul in care amplasamentul permite, gropile de positionare vor fi executate pe trotuare, excepție facând lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate. Taierea asfaltului se va face cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine.

1.4. Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui și proteja zona de intervenție cu gard protecție sau banda si elemente de atentionare reflectorizante inscripționate cu numele societății care execută lucrarea

1.5. Titularul avizului are obligatia sa nu restrictioneze circulatia masinilor sau a pietonilor in zona, decat daca este necesar, cu auntarea in prealabil a politiei locale.

1.6. Titularul avizului are obligatia sa asigure semnalizarea subterana a retelelor, pentru realizarea carora a solicitat aviz de executie, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de execuție.



1.7. Titularul avizului are obligatia sa nu foloseasca materialul umed sau deteriorat rezultat din săpături pentru umpluturi si sa asigurea transportarea acestuia, in aceeasi zi, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

1.8. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, daca este cazul, conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier aparut, in timpul si dupa terminarea lucrarilor, din cauza neintretinerii si nesemnalizarii corespunzatoare pe perioada lucrarilor, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine in totalitate titularului avizului.

1.9. Proprietarii si administratorii de rețele tehnico-edilitare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota carosabilului și trotuarelor.

## **II. PENTRU STRAZI IN GARANTIE DE BUNĂ EXECUTIE DUPĂ LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE/REPARAȚII**

Beneficiarul avizului să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului refacerea drumului public, astfel: pe toata latimea trotuarului pe intreaga lungime afectata sau carosabilului în cazul canalelor longitudinale, conform proiectului tehnic de modernizare si reabilitare ca va fi pus la dispozitie de DGDPP, executantului lucrarilor. Taierea asfaltului se va face cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine.

In cazul branșamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, fara afectarea carosabilului si sau a trotuarelor, dupa caz, refacerea urmând a se executa conform proiectului tehnic de modernizare si reabilitare, ce va fi pus la dispozitie de Primarie, executantului lucrarilor.

-Refacerea stratului rutier se va face conform proiectului tehnic verificat de un verifcator tehnic autorizat, care în detaliile de refacere va ține cont de straturile rutiere existent conform proiectului de reabilitare, precum si de gradul de compactare prevazut in proiect.

-Realizare semnalizarii subterane a rețelei conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;

- Se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;

- Se va reface îmbrăcămintea asfaltica folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat;

**Valabilitatea avizului de interventie este de 60 zile de la data emiterii,  
perioada in care trebuie anuntata inceperea lucrarii.**

**DIRECTOR,**

**BENEFICIAR,**

**SEF SERVICIU,**

*Intocmit,*  
**INSPECTOR**

**S-a achitat taxa de acordare a avizului de interventie in domeniul public/privat de---  
-----lei, cu chitanta nr.-----, si factura nr.-----**